

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า
149.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00-2.50 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,003,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 - 2.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒1 พ.ค. 2566 เป็นเงิน 1,014,205.29 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.5 (ก)

6.3 รายงาน พร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุภาพ ขาวงาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ดาริณี ราชคม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

7.3 ชุตินันท์ บันนนวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สุภาพ ขาวงาม

27 เมษายน 2566 16:14:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณจากงบก่อสร้างวงโคจรแก้ไขเพิ่มเติมหลัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพเถินบุรีอินทรี (e-bidding)/ก่อสร้างวงโคจรแก้ไขเพิ่มเติม ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00-2.50 เมตร
ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ เเทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,014,205.29 บาท	1,014,205.29	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่บาทสตางค์)	ราคากลาง	
		1,014,205.29	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00-2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล เชียงเคี่ยน

อำเภอ เติ้ง

จังหวัด

เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

(สุภาพ ขาวงาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ดาริณี ราชคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุตินันท์ ปันนวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพ ขาวงาม

27 เมษายน 2566 16:09:38

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างรื้อถอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างรื้อถอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00-2.50 เมตร ใช้งบประมาณ 1,014,205.29 บาท		
แบบเลขที่			

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท				
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างอาคาร	776,573.73	1.3060	1,014,205.29
รวมค่าก่อสร้าง				1,014,205.29

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 334.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,032.00 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,014,205.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน โรงพยาบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ประกอบพิธีการเสริมเหล็ก (e-bidding)/ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงกว่า 2.50 เมตร ใช้จรัญ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินลงทุนหาย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่าก่อสร้าง				1,014,205.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 334.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,032.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,014,205.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ขอโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จแก่ผู้รับจ้าง เพื่อบันทึกบัญชีและเก็บเงิน ค่าเผื่อทาง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง
ตำบล เพี้ยะยูธิ์ระภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๖ เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.00-2.50 เมตร
เพี้ยะยูธิ์ระภาค อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย
แจ้งรับทราบ

นายวิชาญชัย ขวัญ / หน.โครงการเพื่อสังคม
จ.ระยอง / ประเภทโครงการสังคม

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดวาระกลาง คณะกรรมการกำหนดวาระกลาง

ลำดับที่ ลำดับท	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนรื้อ คสล. เติม		รวม					10,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					600,054.83	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					166,518.90	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									776,573.73

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 776,573.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

นางสาว พ.ณัฐ

27 เมษายน 2566 16:05:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนรั้ว คสล. เดิม - รื้อถอนรั้ว คสล. เดิม รวมค่างานรื้อถอนรั้ว คสล. เดิม	250.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	10,000.00	10,000.00	
		-	-	0.00	0.00	40.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานดินฐานรากและถมดิน - งานทรายหยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบส่วนเสิม 1:3:5 - งานคอนกรีตโครงสร้าง ST 240 กก./ตร.ซม. - งานไม้แบบ - วัสดุไม้แบบ - ตะปูตอกไม้	145.000 6.710 6.710 70.360 495.000 247.000 123.000	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.พ. กก.	0.00 560.75 1,790.79 1,850.47 0.00 588.79 56.07	0.00 3,762.63 12,016.20 130,199.06 0.00 145,431.13 6,896.61	112.00 104.00 426.00 419.00 139.00 0.00 0.00	16,240.00 697.84 2,858.46 29,480.84 68,805.00 0.00 0.00	16,240.00 4,460.47 14,874.66 159,679.91 68,805.00 145,431.13 6,896.61	

สุภาพ ขาวงาม

27 เมษายน 2566 16:05:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 6 มม.	430	ต้น	28,205.78	12,128.48	4,400.00	1,892.00	14,020.49	
	- งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	2,540	ต้น	25,658.79	65,173.32	4,400.00	11,176.00	76,349.33	
	- งานเหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 40 DB 12 มม.	2,970	ต้น	24,732.67	73,456.02	3,600.00	10,692.00	84,148.03	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	178,000	กก.	51.40	9,149.20	0.00	0.00	9,149.20	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	83,495.51	458,212.65	13,600.00	141,842.14	600,054.83	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19x39x7 ซม.	194,000	ตร.ม.	112.51	21,826.94	69.00	13,386.00	35,212.94	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบผนัง	389,000	ตร.ม.	74.18	28,856.02	87.00	33,843.00	62,699.02	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบเสา-คาน	157,000	ตร.ม.	74.18	11,646.26	105.00	16,485.00	28,131.26	
	- งานสีน้ำมันอะครีลิค(ภายนอก)	509,000	ตร.ม.	45.52	23,169.68	34.00	17,306.00	40,475.68	

สุภาพ ขาวงาม

27 เมษายน 2566 16:05:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	306.39	85,498.90	295.00	81,020.00	166,518.90	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									776,573.73

โครงการ : ประมวลร่างการประกวดรางวัลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงชัย เทศบาลตำบลเชิงชัย
 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร
 สูงไม่น้อยกว่า 2.00-2.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.2.3 คอนกรีตหยาบส่วนผสม 1:3:5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	=	816.400 บาท/ลบ.ม.
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 260 กก. @ 3.140 บาท/กก.	=	347.665 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม.	=	347.665 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 605.610 บาท/ลบ.ม.	=	623.778 บาท/ลบ.ม.
น้ำมันคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	2.952 บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	=	1,790.795 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,790.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งบประมาณจากงบก่อสร้างกองสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงเคียน
อำเภอพิชัย จังหวัดเลย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร
สูงไม่น้อยกว่า 2.00-2.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.1 งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19x39x7 ซม.

ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	
คอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. จำนวน 13 ก้อน @ 5.610	= 72.930 บาท/ตร.ม.
ปูน/ก้อน	
ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 6.75 กก. @ 3.360 บาท/กก.	= 22.680 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก้อน 0.18 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.03 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม.	= 16.822 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูนก้อน จำนวน 5.00 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร	= 0.082 บาท/ตร.ม.
รวมผนังก่อคอนกรีตบล็อกหนา 7 ซม. พื้นที่ 1 ตร.ม.	= 112.514 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นท่อน	= 112.51 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งบประมาณจากกองอำนวยการสร้างคอกสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์ โรงพยาบาลสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
 อาคารเลี้ยงสัตว์ และปรับปรุงคอกสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์ (e-bidding) / ก่อสร้างคอกสัตว์และโรงเลี้ยงสัตว์ 149.00 เมตร
 สูงไม่เกิน 2.00-2.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.2 งานฉาบปูนผิวเรียบผนัง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.360 บาท/กก.	=	40.488 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 841.120 บาท/ลบ.ม.	=	33.644 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.049 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ ผนัง 1 ตร.ม.	=	74.181 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นท่อน	=	74.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลร่างการประกวดร่างข้อเสนองานบริการสุขภาพสำหรับศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
 1.3 งานก่อสร้างอาคาร
 1.3 งานสถาปัตยกรรม
 1.3.3 งานฉาบปูนผิวเรียบเสาคาน
 ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)
 ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3,360 บาท/กก. = 40,488 บาท/ตร.ม.
 = 0.000 บาท/ตร.ม.
 ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 841.120 บาท/ลบ.ม.
 = 33,644 บาท/ตร.ม.
 = 0.049 บาท/ตร.ม.
 รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.
 = 74,181 บาท/ตร.ม.
 = 74.18 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ : ประมวลร่างจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (e-bidding) / กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
 149.00 เมตร
 2.00-2.50 เมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1. งานก่อสร้างอาคาร

1.3 งานสถาปัตยกรรม

1.3.4 งานสีอะคริลิค(ภายนอก)

งานทาสีสีอะคริลิค 100% ชนิดทาสีภายนอก (เป็นใหม่) เมตร 2

(ประเภททั่วไป)

สีโปว จำนวน 0.100 กก. @ 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นใหม่ จำนวน 0.04 GL. @ 385.520 บาท/ GL	=	15.420 บาท/ตร.ม.
สีทาสีในพื้นใหม่ 2 พื้น จำนวน 0.07 GL. @ 429.910 บาท/ GL	=	30.093 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.016 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายนอก พื้น 1 ตร.ม.	=	45.529 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	45.52 บาท/ตร.ม.

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023

Factor F อาคาร

เงินลงทุนหาย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

776,573.73 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,003,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนหน่วย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
500,000.00	1.3074
776,573.73	1.3060
1,000,000.00	1.3050