

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,518,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ส.ค. 2566 เป็นเงิน 6,120,522.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุภาพ ขาวงาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ประกายศรี ภัคธี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

7.3 ชุตินันท์ บันนนวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:40:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก) ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กะเทิง จังหวัด เชียงราย					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 6,005,942.57 บาท	6,005,942.57	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	114,580.00	
สรุป	ราคากลาง	6,120,522.57	
	ราคากลาง (..... หกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(สุภาพ ขาวงาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประกายศรี ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุตินันท์ ปันนวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:30:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก)

ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กะเทิง จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

17

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	4,617,469.50	1.3007	6,005,942.57	
รวมค่าก่อสร้าง				6,005,942.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 420.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,299.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,005,942.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะทิง จังหวัดเชียงราย				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก) ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กะทิง จังหวัด เชียงราย				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,005,942.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 420.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,299.86 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,005,942.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะทิง จังหวัดเชียงราย			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก) ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กะทิง จังหวัด เชียงราย			
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

(ประกายศรี ภัคดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพ ขาวงาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุตินันท์ ปันนนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:33:59

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะปง จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กะปง จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โทรทัศน์ LED แบบ smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	15,000.00	0.00	15,000.00	
2	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	24,000.00	0.00	24,000.00	
3	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video	22,000.00	0.00	22,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				61,000.00	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:32:19

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000.00	0.00	22,000.00	
4	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	5,000.00	
5	ตู้ RACK 15U	8,800.00	0.00	8,800.00	
6	ตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน	4,900.00	0.00	4,900.00	
7	FIRE ALARM SYSTEME CONTROLPANEL 5 ZONE	18,000.00	0.00	18,000.00	
8	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 1	8,400.00	0.00	8,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				106,100.00	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:32:19

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
9	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	8,480.00	0.00	8,480.00	
รวมค่าก่อสร้าง				114,580.00	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:32:19

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(ประกายศรี ภักดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพ ขาวงาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุตินันท์ บันนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:32:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก) อำเภอ กิ่ง จังหวัด เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,797,128.54	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,267,573.82	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					144,134.86	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					408,632.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,617,469.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,617,469.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	201.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	22,512.00	22,512.00	
	- ทราห์หยาบ	36.790	ลบ.ม.	560.75	20,629.99	104.00	3,826.16	24,456.15	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	5.000	ลบ.ม.	1,790.79	8,953.95	426.00	2,130.00	11,083.95	
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc	127.300	ลบ.ม.	1,822.43	231,995.33	519.00	66,068.70	298,064.04	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	566.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	78,674.00	78,674.00	
	- วัสดุไม้แบบ	396.000	ลบ.ฟ.	588.79	233,160.84	0.00	0.00	233,160.84	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	118.000	ลบ.ฟ.	672.90	79,402.20	0.00	0.00	79,402.20	
	- ตะปูตอกไม้	141.000	กก.	56.07	7,905.87	0.00	0.00	7,905.87	
	- เหล็กเส้น RB 6 SR 24	1.343	ตัน	26,942.82	36,184.20	4,400.00	5,909.20	42,093.41	
	- เหล็กเส้น RB 9 SR 24	4.163	ตัน	24,347.76	101,359.72	4,400.00	18,317.20	119,676.92	
	- เหล็กเส้น DB 12 SD 40	2.678	ตัน	23,995.96	64,261.18	3,600.00	9,640.80	73,901.98	
	- เหล็กเส้น DB 16 SD 40	4.817	ตัน	23,932.29	115,281.84	3,600.00	17,341.20	132,623.04	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB 20 SD 40	2.227	ตัน	23,775.05	52,947.03	3,100.00	6,903.70	59,850.74	
	- เหล็กเส้น DB 25 SD 40	.478	ตัน	23,976.75	11,460.88	3,100.00	1,481.80	12,942.69	
	- ลวดผูกเหล็ก	471.000	กก.	46.73	22,009.83	0.00	0.00	22,009.83	
	- HOLLOW CORE สำเร็จรูป หนา 0.10 m. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 400 kg/Sq.m.	325.000	ตร.ม.	365.00	118,625.00	35.00	11,375.00	130,000.00	
	- ทดสอบดินโดยวิธี PLAT BEARING TEST	2.000	จุด	0.00	0.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2x6,000 มม.	66.000	ท่อน	1,067.28	70,440.48	420.00	27,720.00	98,160.48	
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2x6,000 มม.	37.000	ท่อน	1,639.25	60,652.25	571.00	21,127.00	81,779.25	
	- เหล็กกล่อง 50x50x1.5x6,000 มม.	22.000	ท่อน	401.87	8,841.14	121.00	2,662.00	11,503.14	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3x6,000 มม.	256.000	ท่อน	693.81	177,615.36	235.00	60,160.00	237,775.36	
	- คสล. ปิดทับกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.25x0.10 ม.	65.000	เมตร	100.81	6,552.65	0.00	0.00	6,552.65	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	156,777.11	1,428,279.74	31,382.00	368,848.76	1,797,128.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.50 ซม. สีแดง	1,411.000	แผ่น	62.62	88,356.82	0.00	0.00	88,356.82	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	143.000	แผ่น	64.49	9,222.07	0.00	0.00	9,222.07	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	60.000	แผ่น	56.07	3,364.20	0.00	0.00	3,364.20	
	- ครอบสันตะเข้กระเบื้องลอนคู่ สีแดง	84.000	แผ่น	31.77	2,668.68	0.00	0.00	2,668.68	
	- ครอบโค้งปิดปลายกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	8.000	แผ่น	60.74	485.92	0.00	0.00	485.92	
	- ครอบข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	11.000	แผ่น	41.12	452.32	0.00	0.00	452.32	
	- ตะปูเกลียวขนาด 3 นิ้ว	1,682.000	ตัว	2.34	3,935.88	0.00	0.00	3,935.88	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	650.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	29,250.00	29,250.00	
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 15x1.6 ซม.	33.000	เมตร	43.62	1,439.46	45.00	1,485.00	2,924.46	
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20x1.6 ซม.	180.000	เมตร	58.25	10,485.00	45.00	8,100.00	18,585.00	
	- แผ่นปิดชายกันนกสำเร็จรูป	147.000	เมตร	19.63	2,885.61	10.00	1,470.00	4,355.61	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกล็ดระบายอากาศไม้เนื้อแข็งติดตาย(หน้าจั่ว)	9.000	ตร.ม.	1,370.00	12,330.00	411.00	3,699.00	16,029.00	
	- สารระโนไม้	3.000	อัน	448.60	1,345.80	134.00	402.00	1,747.80	
	- ตะเข้รางสำเร็จรูปแสดทนเลส	4.000	เมตร	186.45	745.80	25.00	100.00	845.80	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	343.000	ตร.ม.	136.21	46,720.03	75.00	25,725.00	72,445.03	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	91.000	ตร.ม.	187.05	17,021.55	75.00	6,825.00	23,846.55	
	- ผ้าขายคาสมาทบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศโครงคร่าว เหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.	180.000	ตร.ม.	144.05	25,929.00	75.00	13,500.00	39,429.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบเซาะร่องลายก้างปลา @ 0.20 ม.	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,240.00	3,240.00	
	- พื้นผิวขัดหยาบเซาะร่องลายก้างปลา @ 0.10 ม.	5.880	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	264.60	264.60	
	- พื้นผิวขัดมัน	116.000	ตร.ม.	132.11	15,324.76	40.00	4,640.00	19,964.76	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 24"x24"	332.000	ตร.ม.	329.12	109,267.84	174.00	57,768.00	167,035.84	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	54.000	ตร.ม.	266.46	14,388.84	158.00	8,532.00	22,920.84	
	-	18.400	ตร.ม.	329.12	6,055.80	174.00	3,201.60	9,257.41	
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคกันลื่นบันได+ชานพักบันได								
	- จมูกบันไดแอสตันเลส ขนาด 2"	35.000	เมตร	550.00	19,250.00	42.00	1,470.00	20,720.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	508.000	ตร.ม.	338.61	172,013.88	94.00	47,752.00	219,765.88	
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	197.000	ตร.ม.	241.11	47,498.67	166.00	32,702.00	80,200.67	
	- ผนังกรุหินทราย ขนาด 5x20 ซม.	15.000	ตร.ม.	282.31	4,234.65	210.00	3,150.00	7,384.65	
	- ฉาบปูนผิวเรียบผนัง	980.000	ตร.ม.	73.09	71,628.20	87.00	85,260.00	156,888.20	
	- ฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง	130.000	ตร.ม.	73.09	9,501.70	105.00	13,650.00	23,151.70	
	- ฉาบปูนผิวเรียบเจาะร่องวางเส้น PVC สีขาว @ 0.40 ม.	37.000	ตร.ม.	92.72	3,430.64	118.00	4,366.00	7,796.64	
	- เสาดินและคานทับหลัง	558.000	ม.	129.37	72,188.46	46.00	25,668.00	97,856.46	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 70x200 ซม.	7.000	ชุด	607.48	4,252.36	140.00	980.00	5,232.36	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80x200 ซม.	10.000	ชุด	794.39	7,943.90	160.00	1,600.00	9,543.90	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.20x2.60 ม.	2.000	ชุด	30,500.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.00x2.00 ม.	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิด+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.60 ม.	8.000	ชุด	11,500.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิด+หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.60 ม. ,2.81x1.80 ม.	1.000	ชุด	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิด+หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.60 ม. , 1.30x1.80 ม.	1.000	ชุด	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูอลูมิเนียมบานเปิด+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.50x2.60 ม.	1.000	ชุด	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	
	- ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งเกล็ดติดตายพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.80x2.00 ม.	10.000	ชุด	3,082.24	30,822.40	168.00	1,680.00	32,502.40	
	- ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งเกล็ดติดตายพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.70x2.00 ม.	7.000	ชุด	2,549.53	17,846.71	147.00	1,029.00	18,875.71	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 4.12x1.80 ม.	1.000	ชุด	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.80x1.85 ม.	12.000	ชุด	18,870.00	226,440.00	0.00	0.00	226,440.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.60x1.85 ม.	4.000	ชุด	15,300.00	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.30x1.85 ม.	2.000	ชุด	11,220.00	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.85x1.85 ม.	3.000	ชุด	8,920.00	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.40x1.85 ม.	1.000	ชุด	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.65x2.52 ม.	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.70x1.10 ม.	14.000	ชุด	2,500.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.10 ม.	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	4.000	ชุด	579.44	2,317.76	450.00	1,800.00	4,117.76	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	8.000	ชุด	3,757.00	30,056.00	450.00	3,600.00	33,656.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบไม้ 1"x3" ขนาด 50x70 ซม.	3.000	บาน	831.78	2,495.34	70.00	210.00	2,705.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องหน้า 6 มม. กรอบไม้ 1"x3" ขนาด 50x150 ซม.	3.000	บาน	925.23	2,775.69	70.00	210.00	2,985.69	
	- โถสุขภัณฑ์ชักโครกแบบนั่งราบ	12.000	ชุด	2,149.53	25,794.36	450.00	5,400.00	31,194.36	
	- โถสุขภัณฑ์ปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	672.90	2,018.70	450.00	1,350.00	3,368.70	
	- สายฉีดชำระ	12.000	ชุด	353.27	4,239.24	35.00	420.00	4,659.24	
	- RAIN SHOWER และฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,280.37	4,280.37	70.00	70.00	4,350.37	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	12.000	อัน	1,018.69	12,224.28	25.00	300.00	12,524.28	
	- ที่วางสุขภัณฑ์ผนัง	1.000	ชุด	252.34	252.34	120.00	120.00	372.34	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดผนัง	12.000	ชุด	252.34	3,028.08	120.00	1,440.00	4,468.08	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น 2"	18.000	ชุด	82.24	1,480.32	75.00	1,350.00	2,830.32	
	- เคา้นเตอร์ คสล. บิวหินแกรนิต ยาว 0.80 ม.	1.000	ชุด	1,910.96	1,910.96	0.00	0.00	1,910.96	
	- เคา้นเตอร์ คสล. บิวหินแกรนิต ยาว 0.90 ม.	1.000	ชุด	2,135.38	2,135.38	0.00	0.00	2,135.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เคาน์เตอร์ คสล. บัวหินแกรนิต ยาว 1.55 ม.	3.000	ชุด	3,323.65	9,970.95	0.00	0.00	9,970.95	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทากายใน	1,136.000	ตร.ม.	37.67	42,793.12	30.00	34,080.00	76,873.12	
	- ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทากายนอก	584.000	ตร.ม.	48.80	28,499.20	34.00	19,856.00	48,355.20	
	- ทาสีย้อมไม้บ้านประตู+วงกบ	70.000	ตร.ม.	62.83	4,398.10	50.00	3,500.00	7,898.10	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	974.000	ตร.ม.	34.73	33,827.02	35.00	34,090.00	67,917.02	
	- รวบน้ำไค+รวน้ำจ๊ับ แสตนเลส ขนาด 1"	42.000	เมตร	76.66	3,219.72	22.99	965.58	4,185.30	
	- รวบน้ำไค+รวน้ำจ๊ับ แสตนเลส ขนาด 2"	16.500	เมตร	156.66	2,584.89	46.99	775.34	3,360.23	
	- รวน้ำจ๊ับห้องน้ำคนพิการ	3.000	ชุด	1,476.64	4,429.92	105.00	315.00	4,744.92	
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์	600.000	ตร.ม.	20.14	12,084.00	20.00	12,000.00	24,084.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	279,553.01	1,758,212.69	5,787.98	509,361.12	2,267,573.82	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 3/4"	9.000	ท่อน	65.42	588.78	120.00	1,080.00	1,668.78	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 1"	15.000	ท่อน	113.08	1,696.20	120.00	1,800.00	3,496.20	
	- ท่อระบายอากาศ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 1"	2.000	ท่อน	78.50	157.00	120.00	240.00	397.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3"	16.000	ท่อน	465.42	7,446.72	300.00	4,800.00	12,246.72	
	- ท่อ PVC (ท่อส้วม) ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 4"	8.000	ท่อน	753.74	6,029.92	400.00	3,200.00	9,229.92	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC	1.000	L.S	6,367.00	6,367.00	1,910.00	1,910.00	8,277.00	
	- STOP VALVE ขนาด ศก. 1/2"	20.000	ชุด	79.44	1,588.80	50.00	1,000.00	2,588.80	
	- ประตูน้ำ ขนาด ศก. 1 1/2"	1.000	ชุด	793.00	793.00	300.00	300.00	1,093.00	
	- FCO ช่องทำความสะอาดท่อ ขนาด ศก. 4"	12.000	ชุด	186.92	2,243.04	400.00	4,800.00	7,043.04	
	-	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	2,400.00	2,400.00	18,400.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสแบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร/วัน								
	-	2.000	ชุด	23,550.00	47,100.00	3,532.50	7,065.00	54,165.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสแบบไม่เติมอากาศ ขนาด 2,200 ลิตร/วัน								

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	20.000	อัน	224.30	4,486.00	67.29	1,345.80	5,831.80	
	- ฝาดึงซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	5.000	อัน	219.63	1,098.15	65.89	329.45	1,427.60	
	- ถึงเก็บน้ำ พิธี ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ใบ	8,700.00	17,400.00	435.00	870.00	18,270.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	57,596.45	112,994.61	10,220.68	31,140.25	144,134.86	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- MCCB 50 AT , 3P IC 30 KA	1.000	set	2,601.87	2,601.87	520.37	520.37	3,122.24	
	- MCCB 30 AT , 3P IC 30 KA	4.000	set	2,504.67	10,018.68	500.00	2,000.00	12,018.68	
	- ตู้เหล็กไซต์มาตรฐาน 400 มม. x 570 มม. x 200 มม.	1.000	set	672.90	672.90	134.00	134.00	806.90	
	- Busbar Support	6.000	set	135.51	813.06	27.00	162.00	975.06	
	- แท่งกราวด์ ขนาดยาว 2.40 ม.	1.000	แท่ง	191.59	191.59	38.00	38.00	229.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LC 18 cct Main CB 100 3P	1.000	set	3,979.44	3,979.44	795.00	795.00	4,774.44	
	- LC 24 cct Main CB 100 3P	1.000	set	5,014.02	5,014.02	1,002.00	1,002.00	6,016.02	
	- MCCB 3P 30AT/100AF 30KA	2.000	set	2,973.36	5,946.72	594.00	1,188.00	7,134.72	
	- MCB 1P 16A 6KA	12.000	set	99.07	1,188.84	0.00	0.00	1,188.84	
	- MCB 1P 20A 6KA	30.000	set	99.07	2,972.10	0.00	0.00	2,972.10	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ศก.1/2"	1,397.000	เมตร	11.68	16,316.96	20.00	27,940.00	44,256.96	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ศก.1"	12.000	เมตร	19.86	238.32	25.00	300.00	538.32	
	- Flexible ขนาด ศก.1/2"	286.000	เมตร	18.65	5,333.90	11.00	3,146.00	8,479.90	
	- EMT ขนาด ศก.1/2"	723.000	เมตร	31.00	22,413.00	22.00	15,906.00	38,319.00	
	- FITTING & SUPPORT(อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟ	1.000	lot	6,645.00	6,645.00	0.00	0.00	6,645.00	
	- สายไฟ THW-A 25 SQ.MM.	80.000	เมตร	10.00	800.00	25.00	2,000.00	2,800.00	
	- สายไฟ THW 16 SQ.MM.	18.000	เมตร	57.37	1,032.66	20.00	360.00	1,392.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 10 SQ.MM.	10.000	เมตร	36.97	369.70	16.00	160.00	529.70	
	- สายไฟ THW 6 SQ.MM.	6.000	เมตร	21.22	127.32	12.00	72.00	199.32	
	- สายไฟ THW 4 SQ.MM.	1,932.000	เมตร	15.90	30,718.80	10.00	19,320.00	50,038.80	
	- สายไฟ THW 2.5 SQ.MM.	1,678.000	เมตร	10.03	16,830.34	7.00	11,746.00	28,576.34	
	- Accessories (อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดงานเดินสายไฟฟ้า)	1.000	lot	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม 2x36 W	55.000	set	1,276.63	70,214.65	150.00	8,250.00	78,464.65	
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม 1x36 W	17.000	set	469.16	7,975.72	135.00	2,295.00	10,270.72	
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W ติดตั้งบนผนัง	8.000	set	254.20	2,033.60	115.00	920.00	2,953.60	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด 6 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า หลอด LED 18 W	22.000	set	185.98	4,091.56	115.00	2,530.00	6,621.56	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A 250 V	50.000	อัน	30.84	1,542.00	80.00	4,000.00	5,542.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 A 250 V	2.000	อัน	37.38	74.76	90.00	180.00	254.76	
	- เต้ารับคู่ 16A 250V 2P+E มีมันนิรภัย	54.000	อัน	171.00	9,234.00	115.00	6,210.00	15,444.00	
	- เต้ารับคู่ 16A 250V 2P+E มีมันนิรภัย พร้อมบล็อกฝังพื้น	3.000	set	1,570.09	4,710.27	265.00	795.00	5,505.27	
	- บล็อกฝังผนัง ขนาด 2x4 นิ้ว พร้อมหน้ากาก 1-3 ช่อง	100.000	set	24.30	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	
	- SMOKE DETECTOR	21.000	ea	369.16	7,752.36	90.00	1,890.00	9,642.36	
	- HEAT DETECTOR	2.000	ea	364.49	728.98	90.00	180.00	908.98	
	- MANUAL ALARM BOX	2.000	ea	514.02	1,028.04	80.00	160.00	1,188.04	
	- ALARM BELL DIA 6"	2.000	ea	280.37	560.74	90.00	180.00	740.74	
	- FRC#1x1.5 (สายทนไฟ)	511.000	เมตร	27.93	14,272.23	10.00	5,110.00	19,382.23	
	- FRC#1x2.5 (สายทนไฟ)	90.000	เมตร	32.71	2,943.90	12.00	1,080.00	4,023.90	
	- Accessories (เบ็ดเตล็ดงานสายสัญญาณระบบแจ้งเตือนไฟไหม้)	1.000	lot	860.00	860.00	0.00	0.00	860.00	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:37:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับโทรศัพท์	8.000	set	35.51	284.08	90.00	720.00	1,004.08	
	- เตารับโทรศัพท์	13.000	set	35.51	461.63	90.00	1,170.00	1,631.63	
	- เตารับคอมพิวเตอร์	14.000	set	49.53	693.42	110.00	1,540.00	2,233.42	
	- ตู้พักสายโทรศัพท์	1.000	set	289.72	289.72	86.00	86.00	375.72	
	- สาย RG6	114.000	เมตร	8.32	948.48	6.00	684.00	1,632.48	
	- สายโทรศัพท์ภายใน 4 Core	160.000	เมตร	5.77	923.20	8.00	1,280.00	2,203.20	
	- สาย UTP CAT6	463.000	เมตร	14.49	6,708.87	7.00	3,241.00	9,949.87	
	- 2 WAY SPLITTER	1.000	set	65.42	65.42	0.00	0.00	65.42	
	- 6 WAY SPLITTER	2.000	set	149.53	299.06	0.00	0.00	299.06	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	36,261.24	279,341.91	5,612.37	129,290.37	408,632.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,617,469.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก) อำเภอ เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	แบบเลขที่

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ โทรทัศน์ LED แบบ smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว		รวม					15,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,580.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:34:36

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะทิง จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	แบบเลขที่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก) อำเภอ เชียงราย			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย		รวม					24,000.00	
3	แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน		รวม					22,000.00	
4	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง		รวม					5,000.00	
5	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		รวม					8,800.00	
6	ตู้ RACK 15U		รวม					4,900.00	
	ตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน		รวม						

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,580.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:34:36

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงเคี่ยน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(ขนาดเล็ก) อำเภอ เชียงเคี่ยน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	FIRE ALARM SYSTEME CONTROLPANEL 5 ZONE		รวม					18,000.00	
8	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1		รวม					8,400.00	
9	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์		รวม					8,480.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								114,580.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,580.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:34:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โทรทัศน์ LED แบบ smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว								
	1.1 โทรทัศน์LEDแบบsmartTVระดับความละเอียดจอภาพ3,840x2,160พิกเซลขนาด43นิ้ว	1,000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าโทรทัศน์ LED แบบ smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	-	-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
2	กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน								
	2.1 กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	4,000	เครื่อง	3,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	4.000	เครื่อง	3,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	-	-	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง								
	3.1 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Rec	1.000	เครื่อง	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
	รวมค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	-	-	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
4	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA								
	4.1 เครื่องสำรองไฟขนาด800VA	2.000	เครื่อง	2,500.00		0.00	0.00	5,000.00	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:34:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	-	-	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ตู้ RACK 15U								
	5.1 ตู้RACK15U	1.000	ตู้	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
	รวมค่าตู้ RACK 15U	-	-	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
6	ตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน								
	6.1 ตู้สาขาโทรศัพท์4สายนอก16สายใน	1.000	เครื่อง	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
	รวมค่าตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน	-	-	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
7	FIRE ALARM SYSTEME CONTROLPANEL 5 ZONE								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.1 FIREALARMSYSTEMECONTROLPANEL5ZONE	1.000	ตู้	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่าFIRE ALARM SYSTEME CONTROLPANEL 5 ZONE	-	-	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1								
	8.1	2.000	เครื่อง	4,200.00		0.00	0.00	8,400.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Switch)ขนาด24ช่องแบบ รวมค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	-	-	4,200.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
9	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์								
	9.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด350วัตต์	1.000	เครื่อง	8,480.00		0.00	0.00	8,480.00	

สุภาพ ขาวงาม

30 กรกฎาคม 2566 15:34:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	-	-	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

