

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,518,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420.00
ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566 เป็นเงิน 6,215,541.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุภาพ ขาวงาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชุตินันท์ บันนวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 ประกายศรี รักดี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ นาทม จังหวัด น่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,842,351.35	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,294,462.68	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					144,701.86	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					409,366.31	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,690,882.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,690,882.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

10 พฤษภาคม 2566 09:41:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	201.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	22,512.00	22,512.00	
	- ทราดยหยาบ	36.790	ลบ.ม.	560.75	20,629.99	104.00	3,826.16	24,456.15	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	5.000	ลบ.ม.	1,790.79	8,953.95	426.00	2,130.00	11,083.95	
	- คอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 280 ksc	127.300	ลบ.ม.	1,897.20	241,513.56	519.00	66,068.70	307,582.26	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	566.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	78,674.00	78,674.00	
	- วัสดุไม้แบบ	396.000	ลบ.ฟ.	588.79	233,160.84	0.00	0.00	233,160.84	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	118.000	ลบ.ฟ.	672.90	79,402.20	0.00	0.00	79,402.20	
	- ตะปูตอกไม้	141.000	กก.	56.07	7,905.87	0.00	0.00	7,905.87	
	- เหล็กเส้น RB 6 SR 24	1.343	ตัน	28,205.78	37,880.36	4,400.00	5,909.20	43,789.56	
	- เหล็กเส้น RB 9 SR 24	4.163	ตัน	25,658.79	106,817.54	4,400.00	18,317.20	125,134.74	
	- เหล็กเส้น DB 12 SD 40	2.678	ตัน	24,732.67	66,234.09	3,600.00	9,640.80	75,874.89	
	- เหล็กเส้น DB 16 SD 40	4.817	ตัน	24,702.22	118,990.59	3,600.00	17,341.20	136,331.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้น DB 20 SD 40	2.227	ตัน	25,278.36	56,294.90	3,100.00	6,903.70	63,198.61	
	- เหล็กเส้น DB 25 SD 40	.478	ตัน	24,922.23	11,912.82	3,100.00	1,481.80	13,394.63	
	- ลวดผูกเหล็ก	471.000	กก.	51.40	24,209.40	0.00	0.00	24,209.40	
	- HOLLO CORE SLAB หนา 0.10 m. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 400 kg/sq	325.000	ตร.ม.	380.00	123,500.00	35.00	11,375.00	134,875.00	
	- ทดสอบดินโดยวิธี PLAT BEARING TEST	2.000	จุด	0.00	0.00	6,500.00	13,000.00	13,000.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2x6,000 มม.	66.000	ท่อน	1,160.75	76,609.50	420.00	27,720.00	104,329.50	
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2x6,000 มม.	37.000	ท่อน	1,831.78	67,775.86	570.00	21,090.00	88,865.86	
	- เหล็กกล่อง 50x50x1.5x6,000 มม.	22.000	ท่อน	401.87	8,841.14	120.00	2,640.00	11,481.14	
	- เหล็ก C 100x50x20x2.3x6,000 มม.	256.000	ท่อน	693.81	177,615.36	230.00	58,880.00	236,495.36	
	- คสล. ปิดทับกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.25x0.10 ม.	65.000	เมตร	101.44	6,593.60	0.00	0.00	6,593.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	163,687.60	1,474,841.57	31,375.00	367,509.76	1,842,351.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. สีแดง	1,411.000	แผ่น	62.62	88,356.82	0.00	0.00	88,356.82	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	143.000	แผ่น	64.49	9,222.07	0.00	0.00	9,222.07	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	60.000	แผ่น	56.07	3,364.20	0.00	0.00	3,364.20	
	- ครอบสันตะเข้กระเบื้องลอนคู่สีแดง	84.000	แผ่น	31.77	2,668.68	0.00	0.00	2,668.68	
	- ครอบโค้งปิดปลายกระเบื้องลอนคู่สีแดง	8.000	แผ่น	60.74	485.92	0.00	0.00	485.92	
	- ครอบข้างปิดชายกระเบื้องลอนคู่สีแดง	11.000	แผ่น	41.12	452.32	0.00	0.00	452.32	
	- ตะปูเกลียว	1,682.000	ตัว	2.34	3,935.88	0.00	0.00	3,935.88	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	650.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	29,250.00	29,250.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 15 x 1.6 ซม.	33.000	เมตร	43.62	1,439.46	45.00	1,485.00	2,924.46	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20 x 1.6 ซม.	180.000	เมตร	58.25	10,485.00	45.00	8,100.00	18,585.00	
	- แผ่นปิดชายกันนกสำเร็จรูป	147.000	เมตร	19.63	2,885.61	10.00	1,470.00	4,355.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เกล็ดระบายอากาศไม้เนื้อแข็งติดตาย(หน้าจั่ว)	9.000	ตร.ม.	1,370.00	12,330.00	411.00	3,699.00	16,029.00	
	- สารระไนไม้	3.000	อัน	448.60	1,345.80	134.00	402.00	1,747.80	
	- ตะเข้รางสำเร็จรูปสแตนเลส	4.000	เมตร	186.45	745.80	25.00	100.00	845.80	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00ม.	343.000	ตร.ม.	136.21	46,720.03	75.00	25,725.00	72,445.03	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.40x1.00 ม.	91.000	ตร.ม.	187.05	17,021.55	75.00	6,825.00	23,846.55	
	- ผ้าขายคาสมาทบอร์ดชนิดมีรูระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.60 ม.	180.000	ตร.ม.	144.07	25,932.60	75.00	13,500.00	39,432.60	
	- พื้นผิวขัดหยาบ เซาะร่องลายก้างปลา @0.20 ม.	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,240.00	3,240.00	
	- พื้นผิวขัดมัน	116.000	ตร.ม.	134.05	15,549.80	40.00	4,640.00	20,189.80	
	- พื้นผิวขัดหยาบ เซาะร่องลายก้างปลา @0.10 ม.	5.880	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	264.60	264.60	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 24"x24"	332.000	ตร.ม.	331.60	110,091.20	174.00	57,768.00	167,859.20	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	54.000	ตร.ม.	282.79	15,270.66	158.00	8,532.00	23,802.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- จมูกบันไดสแตนเลส ขนาด 2 "	35.000	เมตร	550.00	19,250.00	42.00	1,470.00	20,720.00	
	- พื้นปูกระเบื้องกันลื่นบันได+ชานพักบันได	18.400	ตร.ม.	331.60	6,101.44	174.00	3,201.60	9,303.04	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	508.000	ตร.ม.	340.05	172,745.40	94.00	47,752.00	220,497.40	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	197.000	ตร.ม.	241.17	47,510.49	166.00	32,702.00	80,212.49	
	- ผนังกรุหินทราย ขนาด 5x20 ซม.	15.000	ตร.ม.	283.84	4,257.60	210.00	3,150.00	7,407.60	
	- ฉาบปูนผิวเรียบผนัง	980.000	ตร.ม.	74.18	72,696.40	87.00	85,260.00	157,956.40	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่องวางเส้น PVC สีขาว @0.40 ม.	37.000	ตร.ม.	93.81	3,470.97	118.00	4,366.00	7,836.97	
	- ฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง	130.000	ตร.ม.	74.18	9,643.40	105.00	13,650.00	23,293.40	
	- เสาดินและคานทับหลัง	558.000	ม.	131.78	73,533.24	46.00	25,668.00	99,201.24	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 70x200 ซม.	7.000	ชุด	607.48	4,252.36	140.00	980.00	5,232.36	
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80x200 ซม.	10.000	ชุด	794.39	7,943.90	160.00	1,600.00	9,543.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ประตูลูมิเนียมบานเปิดคู่+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.20x2.60 ม.	2.000	ชุด	30,500.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	
-	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 2.00x2.00 ม.	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
-	ประตูลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด 1.00x2.00 ม.	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
-	ประตูลูมิเนียมบานเปิด+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.60 ม.	8.000	ชุด	11,500.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
-	ประตูลูมิเนียมบานเปิด+หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.60 ม.,2.81x1.80 ม.	1.000	ชุด	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
-	ประตูลูมิเนียมบานเปิด+หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสง กระจกติดตาย ขนาด 1.00x2.60 ม.,1.30x1.80 ม.	1.000	ชุด	17,440.00	17,440.00	0.00	0.00	17,440.00	
-	ประตูลูมิเนียมบานเปิด+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.50x2.60 ม.	1.000	ชุด	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.80x2.00 ม.	10.000	ชุด	3,082.24	30,822.40	168.00	1,680.00	32,502.40	
	- ประตูบานเปิดไม้เนื้อแข็งเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 0.70x2.00 ม.	7.000	ชุด	2,549.53	17,846.71	147.00	1,029.00	18,875.71	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 4.12x1.80 ม.	1.000	ชุด	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.80x1.85 ม.	12.000	ชุด	18,870.00	226,440.00	0.00	0.00	226,440.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 3.60x1.85 ม.	4.000	ชุด	15,300.00	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.30x1.85 ม.	2.000	ชุด	11,220.00	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.85x1.85 ม.	3.000	ชุด	8,920.00	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานเลื่อน+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.40x1.85 ม.	1.000	ชุด	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 2.65x2.52 ม.	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 0.70x1.10 ม.	14.000	ชุด	2,500.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง+ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.35x1.10 ม.	3.000	ชุด	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	4.000	ชุด	579.44	2,317.76	450.00	1,800.00	4,117.76	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์	8.000	ชุด	3,757.00	30,056.00	450.00	3,600.00	33,656.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบไม้ 1"x3" ขนาด 50 x70 ซม.	3.000	บาน	831.78	2,495.34	70.00	210.00	2,705.34	
	- กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบไม้ 1"x3" ขนาด 50 x150 ซม.	3.000	บาน	925.23	2,775.69	70.00	210.00	2,985.69	
	- โถสุขภัณฑ์ชักโครกแบบนั่งราบ	12.000	ชุด	2,149.53	25,794.36	450.00	5,400.00	31,194.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสุขภัณฑ์ปัสสาวะ	3.000	ชุด	672.90	2,018.70	450.00	1,350.00	3,368.70	
	- สายฉีดชำระ	12.000	ชุด	353.27	4,239.24	35.00	420.00	4,659.24	
	- RAIN SHOWER และฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	4,280.37	4,280.37	70.00	70.00	4,350.37	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	12.000	อัน	1,018.69	12,224.28	25.00	300.00	12,524.28	
	- ที่ใส่สบู่แบบฝังผนัง	1.000	อัน	252.34	252.34	120.00	120.00	372.34	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังผนัง	12.000	อัน	252.34	3,028.08	70.00	840.00	3,868.08	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น 2"	18.000	ชุด	82.24	1,480.32	75.00	1,350.00	2,830.32	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บิวหินแกรนิต ยาว 0.80 ม.	1.000	ชุด	1,856.83	1,856.83	0.00	0.00	1,856.83	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บิวหินแกรนิต ยาว 0.90 ม.	1.000	ชุด	2,050.98	2,050.98	0.00	0.00	2,050.98	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บิวหินแกรนิต ยาว 1.55 ม.	3.000	ชุด	3,485.89	10,457.67	0.00	0.00	10,457.67	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคชนิดทาภายใน	1,136.000	ตร.ม.	37.67	42,793.12	30.00	34,080.00	76,873.12	
	- ทาสีน้ำอะครีลิคชนิดทาภายนอก	584.000	ตร.ม.	45.52	26,583.68	34.00	19,856.00	46,439.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีย้อมไม้บานประตู+วงกบ	70.000	ตร.ม.	60.65	4,245.50	50.00	3,500.00	7,745.50	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	974.000	ตร.ม.	58.55	57,027.70	35.00	34,090.00	91,117.70	
	- รวบน้ำมันดีเซล+รวน้ำจืด สแตนเลส ขนาด 1"	42.000	เมตร	81.67	3,430.14	24.50	1,029.00	4,459.14	
	- รวบน้ำมันดีเซล+รวน้ำจืด สแตนเลส ขนาด 2"	16.500	เมตร	175.00	2,887.50	52.50	866.25	3,753.75	
	- รวน้ำจืดห้องน้ำคนพิการ	3.000	ชุด	1,476.64	4,429.92	105.00	315.00	4,744.92	
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์	600.000	ตร.ม.	20.14	12,084.00	20.00	12,000.00	24,084.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	279,650.39	1,785,547.23	5,745.00	508,915.45	2,294,462.68	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 3/4"	9.000	ท่อน	65.42	588.78	120.00	1,080.00	1,668.78	
	- ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 1"	15.000	ท่อน	113.08	1,696.20	120.00	1,800.00	3,496.20	
	- ท่อระบายอากาศ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 1"	2.000	ท่อน	78.50	157.00	120.00	240.00	397.00	
	- ท่อระบายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว	16.000	ท่อน	465.42	7,446.72	300.00	4,800.00	12,246.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC (ท่อดม) ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 4"	8.000	ท่อน	753.74	6,029.92	400.00	3,200.00	9,229.92	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ PVC	1.000	L.S	6,367.00	6,367.00	1,910.00	1,910.00	8,277.00	
	- STOP VALVE ขนาด ศก. 1/2"	20.000	ชุด	79.44	1,588.80	50.00	1,000.00	2,588.80	
	- ประตุน้ำ ขนาด ศก. 1 1/2"	1.000	ชุด	1,360.00	1,360.00	300.00	300.00	1,660.00	
	- FCO ช่องทำความสะอาดท่อ ขนาด ศก.4"	12.000	ชุด	186.92	2,243.04	400.00	4,800.00	7,043.04	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 1,200 ลิตร/วัน	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	2,400.00	2,400.00	18,400.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์ แบบไม่เติมอากาศ ขนาด 2,200 ลิตร/วัน	2.000	ชุด	23,550.00	47,100.00	3,532.50	7,065.00	54,165.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	20.000	อัน	224.30	4,486.00	67.29	1,345.80	5,831.80	
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	5.000	อัน	219.63	1,098.15	65.89	329.45	1,427.60	
	- ถังเก็บน้ำ พื๊อ ขนาด 2,000 ลิตร	2.000	ใบ	8,700.00	17,400.00	435.00	870.00	18,270.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	58,163.45	113,561.61	10,220.68	31,140.25	144,701.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- MCCB 50 AT, 3P IC 30 KA	1.000	set	2,601.87	2,601.87	520.37	520.37	3,122.24	
	- MCCB 30 AT, 3P IC 30 KA	4.000	set	2,504.67	10,018.68	500.93	2,003.72	12,022.40	
	- ตู้ใช้มาตรฐาน 400 มม.x570 มม.x200 มม.	1.000	set	672.90	672.90	134.58	134.58	807.48	
	- Busbar Support	6.000	set	135.51	813.06	27.10	162.60	975.66	
	- แท่งกราวด์ ขนาดยาว 2.40 ม.	1.000	แท่ง	191.59	191.59	38.32	38.32	229.91	
	- LC 18 cct Main CB 100 3P	1.000	set	3,979.44	3,979.44	795.89	795.89	4,775.33	
	- LC 24 cct Main CB 100 3P	1.000	set	5,014.02	5,014.02	1,002.80	1,002.80	6,016.82	
	- MCCB 3P 30AT/100AF 30KA	2.000	set	2,973.36	5,946.72	594.67	1,189.34	7,136.06	
	- MCB 1P 16A 6 KA	12.000	set	99.07	1,188.84	19.81	237.72	1,426.56	
	- MCB 1P 20A 6 KA	30.000	set	99.07	2,972.10	19.81	594.30	3,566.40	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ศก. 1/2"	1,397.000	เมตร	11.68	16,316.96	20.00	27,940.00	44,256.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ศก. 1"	12.000	เมตร	21.32	255.84	25.00	300.00	555.84	
	- Flexible ขนาด ศก.1/2"	286.000	เมตร	18.65	5,333.90	11.00	3,146.00	8,479.90	
	- EMT ขนาด ศก. 1/2"	723.000	เมตร	31.00	22,413.00	22.00	15,906.00	38,319.00	
	- FITTING & SUPPORT (อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟ สายสัญญาณ)	1.000	lot	6,647.00	6,647.00	0.00	0.00	6,647.00	
	- สายไฟ THW-A 25 SQ.MM	80.000	เมตร	10.00	800.00	25.00	2,000.00	2,800.00	
	- สายไฟ THW 16 SQ.MM.	18.000	เมตร	63.49	1,142.82	20.00	360.00	1,502.82	
	- สายไฟ THW 10 SQ.MM.	10.000	เมตร	40.92	409.20	16.00	160.00	569.20	
	- สายไฟ THW 6 SQ.MM.	10.000	เมตร	23.49	234.90	12.00	120.00	354.90	
	- สายไฟ THW 4 SQ.MM.	1,932.000	เมตร	15.90	30,718.80	10.00	19,320.00	50,038.80	
	- สายไฟ THW 2.5 SQ.MM.	1,678.000	เมตร	10.03	16,830.34	7.00	11,746.00	28,576.34	
	- Accessories (อุปกรณ์เปิดเตล็ดึงงานเดินสายไฟฟ้า)	1.000	lot	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	4,037.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม 2x36 W	55.000	set	1,276.63	70,214.65	150.00	8,250.00	78,464.65	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม 1x36 W	17.000	set	469.16	7,975.72	135.00	2,295.00	10,270.72	
	- โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W ติดตั้งบนผนัง	8.000	set	254.20	2,033.60	115.00	920.00	2,953.60	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ขนาด 6 นิ้ว ชนิดฝังฝ้า หลอด LED 18 W	22.000	set	185.98	4,091.56	115.00	2,530.00	6,621.56	
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A 250V	50.000	set	28.04	1,402.00	80.00	4,000.00	5,402.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง 16 A 250V	2.000	set	37.38	74.76	90.00	180.00	254.76	
	- เต้ารับคู่ 16 A 250V 2P+E มีม่านนิรภัย	54.000	set	171.00	9,234.00	115.00	6,210.00	15,444.00	
	- เต้ารับคู่ 16 A 250 V 2P+E มีม่านนิรภัย พร้อมบล็อกฝังพื้น	3.000	set	1,570.09	4,710.27	115.00	345.00	5,055.27	
	- บล็อกฝังผนัง ขนาด 2x4 นิ้ว รวมหน้ากาก 1-3 ช่อง	100.000	set	24.30	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SMOKE DETECTOR	21.000	ea	369.16	7,752.36	90.00	1,890.00	9,642.36	
	- HEAT DETECTOR	2.000	ea	364.49	728.98	90.00	180.00	908.98	
	- MANUAL ALARM BOX	2.000	ea	514.02	1,028.04	80.00	160.00	1,188.04	
	- ALARM BELL DIA 6"	2.000	ea	280.37	560.74	90.00	180.00	740.74	
	- FRC#1x1.5 (สายทนไฟ)	511.000	เมตร	27.93	14,272.23	10.00	5,110.00	19,382.23	
	- FRC# 1x2.5 (สายทนไฟ)	90.000	เมตร	32.71	2,943.90	12.00	1,080.00	4,023.90	
	- Acceserice (งานสายสัญญาณระบบแจ้งเตือนไฟไหม้)	1.000	lot	860.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	8.000	set	35.51	284.08	90.00	720.00	1,004.08	
	- เต้ารับโทรศัพท์	13.000	set	35.51	461.63	90.00	1,170.00	1,631.63	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์	14.000	set	49.53	693.42	110.00	1,540.00	2,233.42	
	- ตู้พักสายโทรศัพท์	1.000	set	289.72	289.72	84.00	84.00	373.72	
	- สายRG6	114.000	เมตร	8.32	948.48	7.00	798.00	1,746.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายโทรศัพท์ภายใน 4 Core	160.000	เมตร	5.77	923.20	8.00	1,280.00	2,203.20	
	- สาย UTP CAT6	463.000	เมตร	14.49	6,708.87	7.00	3,241.00	9,949.87	
	- 2 WAY SPLITTER	1.000	set	65.42	65.42	0.00	0.00	65.42	
	- 6 WAY SPLITTER	2.000	set	149.53	299.06	0.00	0.00	299.06	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	36,321.24	279,525.67	5,505.28	129,840.64	409,366.31	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,690,882.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์		รวม					8,480.00	
2	โทรทัศน์ LED แบบ smart TV								
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล		รวม					15,000.00	
	ขนาด 43 นิ้ว								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,580.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

10 พฤษภาคม 2566 09:48:07

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงเคี่ยน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นี่ 420 ตารางเมตร อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	กล่องโทรศัพท์วงจรปิดชนิดเครือข่าย		รวม					24,000.00	
4	แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน		รวม					22,000.00	
5	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง		รวม					18,000.00	
6	FIRE ALARM SYSTEME CONTROL PANEL 5 ZONE		รวม					8,400.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1		รวม						

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,580.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

10 พฤษภาคม 2566 09:48:07

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงเคี่ยน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นี่ 420 ตารางเมตร อำเภอ เชียงราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA		รวม					5,000.00	
8	ตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน		รวม					4,900.00	
9	ตู้ RACK 15U		รวม					8,800.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								114,580.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,580.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภาพ ขาวงาม

10 พฤษภาคม 2566 09:48:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์								
	1.1 ปั้มน้ำอัตโนมัติขนาด350วัตต์	1.000	เครื่อง	8,480.00		0.00	0.00	8,480.00	
	รวมค่าปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	-	-	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	
2	โทรทัศน์ LED แบบ smart TV								
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล								
	ขนาด 43 นิ้ว								
	2.1	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	โทรทัศน์LEDแบบsmartTVระดับความละเอียดจอภาพ3,840x2,160พิกเซลขนาด43นิ้ว								
	รวมค่าโทรทัศน์ LED แบบ smart TV	-	-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล								
	ขนาด 43 นิ้ว								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน								
	3.1	8.000	เครื่อง	3,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน								
	รวมค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	-	-	3,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
4	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง								
	4.1	1.000	1	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(NetworkVideoRec								
	รวมค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	-	-	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	FIRE ALARM SYSTEME CONTROLPANEL 5 ZONE								
	5.1	1.000	เครื่อง	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	FIREALARMSYSTEMECONTROLPANEL5ZONE								
	รวมค่าFIRE ALARM SYSTEME CONTROLPANEL 5 ZONE	-	-	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1								
	6.1	2.000	เครื่อง	4,200.00		0.00	0.00	8,400.00	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2Switch)ขนาด24ช่องแบบ								
	รวมค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	-	-	4,200.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
7	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.1 เครื่องสำรองไฟขนาด800VA	2.000	เครื่อง	2,500.00		0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่าเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	-	-	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน								
	8.1 ตู้สาขาโทรศัพท์4สายนอก16สายใน	1.000	เครื่อง	4,900.00		0.00	0.00	4,900.00	
	รวมค่าตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน	-	-	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
9	ตู้ RACK 15U								
	9.1 ตู้RACK15U	1.000	ตู้	8,800.00		0.00	0.00	8,800.00	
	รวมค่าตู้ RACK 15U	-	-	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กิ่ง จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	4,690,882.20	1.3006	6,100,961.38	
รวมค่าก่อสร้าง				6,100,961.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,100,961.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะปง จังหวัดยะลา
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ กะปง จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,100,961.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,100,961.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะปง จังหวัดยะลา		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(สุภาพ ขาวงาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุตินันท์ บัณนวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประกายศรี รักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
------------------------------------	---

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
----------------------------	---------	---	-----

คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	
---------------	-------------	--

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 6,100,961.38 บาท	6,100,961.38	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	114,580.00	
สรุป	ราคากลาง	6,215,541.38	
	ราคากลาง (..... หักล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะทิง จังหวัดเชียงราย					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	กะทิง	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(สุภาพ ขาวงาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุตินันท์ บัณนวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประกายศรี ภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาพ ขาวงาม

10 พฤษภาคม 2566 10:24:38

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอนาทม จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เชียงเคี่ยน อำเภอ นาทม จังหวัด น่าน
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 350 วัตต์	8,480.00	0.00	8,480.00	
2	โทรทัศน์ LED แบบ smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว	15,000.00	0.00	15,000.00	
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	24,000.00	0.00	24,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				47,480.00	

สุภาพ ขาวงาม

10 พฤษภาคม 2566 10:18:29

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกิ่ง จังหวัดเชียงราย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เชียงเคี่ยน

อำเภอ

เทิง

จังหวัด

เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง	22,000.00	0.00	22,000.00	
5	FIRE ALARM SYSTEME CONTROLPANEL 5 ZONE	18,000.00	0.00	18,000.00	
6	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่องแบบที่ 1	8,400.00	0.00	8,400.00	
7	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	5,000.00	0.00	5,000.00	
8	ตู้สาขาโทรศัพท์ 4 สายนอก 16 สายใน	4,900.00	0.00	4,900.00	
9	ตู้ RACK 15U	8,800.00	0.00	8,800.00	
รวมค่าก่อสร้าง				114,580.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย					
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	เชียงเคี่ยน	อำเภอ	เทิง	จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน / เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่						

(สุภาพ ขาวงาม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชุตินันท์ ปันนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประกายศรี ภัคติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.3 คอนกรีตส่วนผสม 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ) (มอก. 15 เล่ม 1-2555)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน 260 กก. @ 3.140 บาท/กก. = 816.400 บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม. = 347.665 บาท/ลบ.ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม. @ 605.610 บาท/ลบ.ม. = 623.778 บาท/ลบ.ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 180 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 2.952 บาท/ลบ.ม.

รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5 = 1,790.795 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 1,790.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.15 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00ม.

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด1.20x2.40ม.จำนวน 0.4 แผ่น@ = 51.216 บาท/ตร.ม
128.040 บาท/แผ่น

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 64.250 บาท/ตร.ม
64.250 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 115.890 บาท/กก. = 12.747 บาท/ตร.ม

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 8.000 บาท/ตร.ม. = 8.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. = 136.213 บาท/ตร.ม

โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

คำนวณต้นทุน = 136.21 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.16 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@0.40x1.00 ม.

ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.

แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.จำนวน 0.4 แผ่น@ = 102.056 บาท/ตร.ม.
255.140 บาท/แผ่น

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ตร.ม. @ = 64.250 บาท/ตร.ม.
64.250 บาท/ตร.ม.

ตะปูเกลียว จำนวน 0.11 กก. @ 115.890 บาท/กก. = 12.747 บาท/ตร.ม.

ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ 1.00 ตร.ม. @ 8.000 บาท/ตร.ม. = 8.000 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น = 187.053 บาท/ตร.ม.

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.

คำนวณต้นทุน = 187.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.19 พื้นผิวขัดมัน

ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 3.360 บาท/กก. = 72.273 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 560.750 บาท/ลบ.ม. = 61.682 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 6 ลิตร ราคา 0.0164 บาท /ลิตร = 0.098 บาท/ตร.ม.

รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน พื้นที่ 1 ตร.ม. = 134.053 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 134.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.21 พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 24"x24"

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 8"x8" จำนวน 1.13 ตร.ม. 171.360 = 193.636 บาท/ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 3.360 บาท/กก. = 72.273 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. 38.500 บาท/กก. = 3.850 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 560.750 บาท/ลบ.ม. = 61.682 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 24"x 24" = 331.605 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

คำนวณต้นทุน = 331.60 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.22 พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 12"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ จำนวน 1.10 ตร.ม. 129.910 บาท/ตร.ม. = 142.901 บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 3.360 บาท/กก. = 72.273 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. 38.500 บาท/กก. = 5.775 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 560.750 บาท/ลบ.ม. = 61.682 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12" = 282.795 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 282.79 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.24 พื้นปูกระเบื้องกันลื่นบันได+ชานพักบันได

พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24"

กระเบื้องเซรามิคสีธรรมชาติ 8"x8" จำนวน 1.13 ตร.ม. 171.360 = 193.636 บาท/ตร.ม.

บาท/ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 21.51 กก. 3.360 บาท/กก. = 72.273 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.10 กก. 38.500 บาท/กก. = 3.850 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.11 ลบ.ม. 560.750 บาท/ลบ.ม. = 61.682 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร ราคา 0.0164 บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 24"x 24" = 331.605 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ 1 ตร.ม.

คำนวณต้นทุน = 331.60 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.25 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น

ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น)

อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน 138 ก้อน @ = 258.060 บาท/ตร.ม.

1.870 บาท/ก้อน

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 16.01 กก. @ 3.360 บาท/กก. = 53.793 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน 0.40 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.05 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม. = 28.037 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 10 ลิตร @ 0.0164.. บาท/ลิตร = 0.164 บาท/ตร.ม.

รวมผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งแผ่น) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 340.054 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 340.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.26 ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"

งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 12"x 12"

ไม่รวมงานฉาบปูนรองพื้น

กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" จำนวน 1.15 ตร.ม. @ 200.985 บาท/ตร.ม.
174.770 บาท/ตร.ม.

ปูนกาวยาซีเมนต์ หยา 5 มม. จำนวน 5.25 กก. @ 6.550 บาท/กก. = 34.387 บาท/ตร.ม.

ปูนยาแนว จำนวน 0.15 กก. @ 38.500 บาท/กก. = 5.775 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 2.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.032 บาท/ตร.ม.

คิ้ว พี วี ซี. (เล็ก)จำนวน 0.33 ม. @ 0.000 บาท/ม. = 0.000 บาท/ตร.ม.

รวมงานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 12" สีธรรมชาติ = 241.179 บาท/ตร.ม.
พื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 241.17 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกะปง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.28 ฉาบปูนผิวเรียบผนัง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.360 บาท/กก. = 40.488 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 841.120 บาท/ลบ.ม. = 33.644 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 74.181 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 74.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.30 ฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 3.360 บาท/กก. = 40.488 บาท/ตร.ม.

น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 0.000 บาท/ลิตร = 0.000 บาท/ตร.ม.

ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 841.120 บาท/ลบ.ม. = 33.644 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.049 บาท/ตร.ม.

รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม. = 74.181 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 74.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.31 เสาเอ็นและคานทับหลัง

เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 3.36 กก. @ 3.360 บาท/กก. = 11.289 บาท/ม.

ทรายหยาบ จำนวน 0.01 ลบ.ม. @ 560.750 บาท/ลบ.ม. = 5.607 บาท/ม.

หินเบอร์ 1-2 จำนวน 0.02 ลบ.ม. @ 605.610 บาท/ลบ.ม. = 12.112 บาท/ม.

น้ำผสมคอนกรีต จำนวน 1.80 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร = 0.029 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 6 มม. จำนวน 0.41 กก. @ 28.200 บาท/กก. = 11.562 บาท/ม.

เหล็กเสริม RB 9 มม. จำนวน 1.07 กก. @ 25.650 บาท/กก. = 27.445 บาท/ม.

ลวดผูกเหล็ก จำนวน 0.04 กก. @ 51.400 บาท/กก. = 2.056 บาท/ม.

ไม้แบบคีด 50% จำนวน 0.10 ลบ.ฟ. @ 588.790 บาท/ลบ.ฟ. = 58.879 บาท/ม.

ตะปู จำนวน 0.05 กก. @ 56.070 บาท/กก. = 2.803 บาท/ม.

รวมเสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ยาว 1 เมตร = 131.782

ค่างานต้นทุน = 131.78 บาท/ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.67 ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายใน

งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1

(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 0.000 บาท/ตร.ม. = 0.000 บาท/ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 385.520 บาท/ตร.ม. = 15.420 บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน 0.07 GL.@ 317.760 บาท/GL = 22.243 บาท/ตร.ม.

นํ้าผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 37.679 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 37.67 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (ขนาดเล็ก)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยน
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
(ขนาดเล็ก) ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ 420 ตารางเมตร

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานก่อสร้างอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.68 ทาสีน้ำอะคริลิคชนิดทาภายนอก

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่) เกรดที่ 1
(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป้ว จำนวน 0.100 กก.@ 0.000 บาท/ตร.ม. = 0.000 บาท/ตร.ม.

สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL@ 385.520 บาท/GL = 15.420 บาท/ตร.ม.

สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL. @ 429.910 บาท/GL = 30.093 บาท/ตร.ม.

น้ำผสมสี จำนวน 1.00 ลิตร @ 0.0164 บาท / ลิตร = 0.016 บาท/ตร.ม.

รวมวัสดุทาสีภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม. = 45.529 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 45.52 บาท / ตร.ม.